

# ROZPOČTOVÝ LIST

J I Ř Í

odběratel

**MUDROCH**

vodoinstalace - topení - plyn - zámečnické práce



Nad Školou 422 • 592 02 Svatka  
mobil: 605 56 89 01 - 777 25 95 77  
tel.: 566 662 154

IČO: 456 45 485 DIČ: CZ 490 430 049

číslo účtu: 1620787339/0800

e-mail: mudroch.jiri@seznam.cz

Stavební firma Procházka  
Křížánky 139

strana

datum vystavení

1/4

28.1.2008

Označení dodávky

Množství

Daň

Cena Kč bez DPH

## Rozpočet - ústřední vytápění "Koupelny Blatiny"

### otopná tělesa

koupelnové těleso Koralux Tubus KTM 1830/750	1x	19%	4 869,00
elektrická topná tyč s termostatem 600W	1x	19%	2 460,00

### armatury

sada Danfoss VHS 013G4754	1x	19%	1 529,00
kulový kohout 3/4" FF	2x	19%	222,00
vypouštěcí ventil 1/2"	2x	19%	142,00
automat. odvz. ventil 1/2"	2x	19%	360,00
svěrné šroubení Cu 15	2x	19%	144,00

### potrubí Cu (press)

potrubí Cu 15	25m	19%	4 770,00
napojení rozdělovače 3/4"	2x	19%	100,00
izolace Mirelon 15/13	25m	19%	350,00
upevnění potrubí		19%	150,00

svařování		19%	200,00
prostupy zdívem		19%	300,00
montážní práce		19%	3 500,00
napuštění a odvzdušnění soustavy		19%	400,00
vedlejší náklady (doprava+režie)		19%	300,00

*Procházka*  
**Ladislav PROCHÁZKA**  
stavební firma  
592 02 KŘÍŽÁNKY 139  
IČO: 13650033 DIČ: CZ6309091140  
tel. 566 662 527 mob. 602 574 476

**Veškeré ceny jsou kalkulovány k 28.1.2008 vzhledem k pohybu cen.**

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
9%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19%	19 796,00 Kč	3 761,00 Kč	23 557,00 Kč

**Celková cena**

**23 557,00 Kč**

# ROZPOČTOVÝ LIST

J I Ř Í

**MUDROCH**

vodoinstalace - topení - plyn - zámečnické práce



Nad Školou 422 • 592 02 Svatka

mobíl: 605 56 89 01 - 777 25 95 77

tel.: 566 662 154

IČO: 456 45 485 DIČ: CZ 490 430 049

číslo účtu: 1620787339/0800

e-mail: mudroch.jiri@seznam.cz

odběratel

Stavební firma Procházka  
Křižánky 139

strana

2/4

datum vystavení

28.1.2008

Označení dodávky

Množství

Daň

Cena Kč bez DPH

## Rozpočet - vodoinstalace "Koupelny Blatiny"

potrubí PPR - polypropylen, včetně cirkul. okruhu

potrubí PPR 20	68,5m	19%	3 300,00
izolace Mirelon 20/9	68m	19%	680,00
upevnění potrubí	63x	19%	450,00
nápojení do systému teplé vody PE-X - PPR	1x	19%	360,00

armatury, filtry, čerpadlo

cirkulační čerpadlo Grundfos UP 15-14 BU (vč. časového spínače)	1x	19%	4 490,00
šroubení, uzávěry čerpadla	4x	19%	500,00
kulový kohout 1/2" MF	2x	19%	170,00
kulový kohout 1/2" FF	4x	19%	324,00
filtr Honeywell FF06 1/2AA (studená)	1x	19%	1 188,00
filtr Honeywell FF06 1/2AAM (teplá)	1x	19%	2 242,00
nápojení ohříváče vody - cirkulační okruh	1x	19%	300,00

prostupy zdí	19%	600,00
montážní práce	19%	3 500,00
vedlejší náklady (doprava+režie)	19%	500,00

Pro instalaci samouzavíracích ventilů je nezbytné vložit do systému filtry vody.

**Veškeré ceny jsou kalkulovány k 28.1.2008 vzhledem k pohybu cen.**

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
9%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19%	18 604,00 Kč	3 535,00 Kč	22 139,00 Kč

**Celková cena**

**22 139,00 Kč**

# ROZPOČTOVÝ LIST

J I Ř Í



vodoinstalace - topení - plyn - zámečnické práce



Nad Školou 422 • 592 02 Svatka

mobil: 605 56 89 01 - 777 25 95 77

tel.: 566 662 154

IČO: 456 45 485 DIČ: CZ 490 430 049

číslo účtu: 1620787339/0800

e-mail: mudroch.jiri@seznam.cz

odběratel

Stavební firma Procházka  
Křížánky 139

strana

3/4

datum vystavení

28.1.2008

Označení dodávky

Množství

Daň

Cena Kč bez DPH

## Rozpočet - kanalizace "Koupelny Blatiny"

### kanalizační potrubí HT

potrubí HT - D 110	3m	19%	841,00
potrubí HT - D 75	1,3m	19%	400,00
potrubí HT - D 50	6,5m	19%	500,00
potrubí HT - D 40	2m	19%	200,00
podlahová vpusť HL 510N	3x	19%	2 115,00
izolační souprava pro tekuté hydroizolace HL83.M	3x	19%	2 829,00
prostupy zdíkem		19%	300,00
montážní práce		19%	1 800,00

*Ladislav PROCHÁZKA*  
stavební firma  
592 02 KŘÍŽANKY 139  
IČO: 13650033 DIČ: CZ630909114  
tel. 566 662 527 mob 602 574 44

**Veškeré ceny jsou kalkulovány k 28.1.2008 vzhledem k pohybu cen.**

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
9%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19%	8 985,00 Kč	1 707,00 Kč	10 692,00 Kč

**Celková cena**

**10 692,00 Kč**

# ROZPOČTOVÝ LIST

J I Ř Í



vodoinstalace - topení - plyn - zámečnické práce



Nad Školou 422 • 592 02 Svratka  
 mobil: 605 56 89 01 - 777 25 95 77  
 tel.: 566 662 154  
 IČO: 456 45 485 DIČ: CZ 490 430 049  
 číslo účtu: 1620787339/0800  
 e-mail: mudroch.jiri@seznam.cz

odběratel

Stavební firma Procházka  
 Křižánky 139

strana

4/4

datum vystavení

28.1.2008

Označení dodávky

Množství

Daň

Cena Kč bez DPH

## Rozpočet - zařizovací předměty "Koupelny Blatiny"

umyvadlo Jika Lyra 60cm	4x	19%	3 556,00
sada upevnění umyvadla	4x	19%	100,00
umyvadlová výpusť Click-Clack	4x	19%	1 120,00
umyvadlový sifon bez výtoku A43	4x	19%	228,00
rohový ventil Sanland 1/2"	8x	19%	472,00
pračkový ventil 1/2"	1x	19%	85,00
samouzavírací stoj. baterie s regulací teploty Silfra Q4232	4x	19%	11 120,00
samouzavírací sprchová baterie s regulací teploty River 7510/40	2x	19%	6 170,00
sprchové rameno HG 27411000	2x	19%	680,00
horní sprcha HG Croma 1jet 28492000	2x	19%	1 540,00
sanitární silikon, bílý	0,5x	19%	45,00
prodloužení 1/2"	10x	19%	200,00
vedlejší náklady (doprava+režie)		19%	500,00
kompletační práce		19%	3 500,00

**Ladislav PROCHÁZKA**  
 stavební firma

592 02 KŘIŽÁNKY 139  
 IČO: 13860033 DIČ: CZ6309091140  
 tel. 566 662 527 mob. 602 574 476

**Veškeré ceny jsou kalkulovány k 28.1.2008 vzhledem k pohybu cen.**

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
9%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19%	29 316,00 Kč	5 570,00 Kč	34 886,00 Kč

**Celková cena**

**34 886,00 Kč**

## Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení CÚ

Akce: koupelna  
Projekt:  
Investor:  
Zpracovatel:

Z. č.:  
A. č.:  
Smlouva:

### Základní náklady

Dodávka	4 653,98	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	167,54	46,54
Montáž - materiál		5 283,51
Montáž - práce		3 631,40
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>4 821,52</b>	<b>8 961,45</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		534,89
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>4 821,52</b>	<b>9 496,34</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>14 317,86</b>

### Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>	<b>0,00</b>
Kompletační činnost	0,00


### Náklady celkem

	<b>14 318,00</b>	
Základ a hodnota DPH 19%	14 318,00	2 720,00
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00

### Náklady celkem s DPH

	<b>17 038,00</b>	
--	------------------	--

Roční nárůst cen 0,00%	0,00
Roční nárůst cen 0,00%	0,00

  
Ladislav PRCHÁZKA  
stavební firma  
592 02 KŘÍŽANKY 139  
IČO: 13650033 DIČ: CZ6309091140  
tel. 566 662 527 mob. 602 574 476

Datum:

Vypracoval: Jůda

Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky	3 785,00	869,00
Dodávky	4 654,00	0,00
Elektromontáže	5 284,00	3 631,00

**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Specifikace dodávky</b>								
PRAGMA 18mod. PRAGMA 18mod. (1Rx18mod.) zap. m. s plnými. dv.	ks	1,00	1 388,00	1 388,00	21,00	21,00	1 409,00	1 409,00
OFI 25/4/030 25A, OFI 40	ks	1,00	1 355,00	1 355,00	328,58	328,58	1 683,58	1 683,58
LSN2B/1 2A	ks	1,00	209,00	209,00	74,76	74,76	283,76	283,76
LSN6B/1 6A	ks	1,00	135,00	135,00	74,76	74,76	209,76	209,76
LSN10B/1 10A	ks	2,00	131,00	262,00	74,76	149,52	205,76	411,52
S20-20 20A, kont.2/0	ks	1,00	436,00	436,00	220,36	220,36	656,36	656,36
<b>Specifikace dodávky - celkem</b>				<b>3 785,00</b>		<b>868,98</b>		<b>4 653,98</b>
<b>Dodávky</b>								
Specifikace dodávky	ks	1,00	4 653,98	4 653,98	0,00	0,00	4 653,98	4 653,98
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>4 653,98</b>				<b>4 653,98</b>
<b>Elektromontáže</b>								
přijímač HDO FMX 300	ks	1,00	980,00	980,00	120,00	120,00	1 100,00	1 100,00
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pod omítkou	m	65,00	14,32	930,80	8,78	570,57	23,10	1 501,37
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pod omítkou	m	24,00	22,61	542,64	8,78	210,67	31,39	753,31
CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pod omítkou	m	6,00	56,20	337,20	9,09	54,52	65,29	391,72
CY 4 4 mm2,, pod omítkou	m	12,00	8,82	105,84	7,70	92,40	16,52	198,24
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</i>								
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	6,00	6,70	40,20	13,96	83,78	20,66	123,98
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	47,50	47,50	61,32	61,32	108,82	108,82
KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	3,00	75,80	227,40	62,96	188,88	138,76	416,28
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, zásuvka KOMPLETNÍ, CLASSIC</i>								
3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasné bílá	ks	1,00	57,00	57,00	47,07	47,07	104,07	104,07
3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasné bílá	ks	2,00	90,50	181,00	50,31	100,61	140,81	281,61
5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasné bílá	ks	3,00	93,00	279,00	50,31	150,92	143,31	429,92
<i>Montáž svídel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených</i>								
1 zdroj se sklem - RONDO 100W	ks	6,00	225,00	1 350,00	58,44	350,66	283,44	1 700,66
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00
Podružný materiál				204,93				204,93
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>5 283,51</b>		<b>3 631,40</b>		<b>8 914,91</b>